

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.001	OPERAIO SPECIALIZZATO Euro (venticinque/82)	ora	25,82
Nr. 2 A.002	OPERAIO QUALIFICATO Euro (ventiquattro/19)	ora	24,19
Nr. 3 A.003	OPERAIO COMUNE Euro (ventiuno/97)	ora	21,97
Nr. 4 A.004	CAPO SQUADRA Euro (ventisei/41)	ora	26,41
Nr. 5 A.005	TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA , compreso il ritorno a vuoto Euro (cinquanta/00)	ora	50,00
Nr. 6 A.006	ESCAVATORE CON BENNA, e/o con martellone Euro (sessanta/00)	ora	60,00
Nr. 7 A.007	PALA MECCANICA GOMMATA DI PICCOLE DIMMENSIONI Euro (sessanta/00)	ora	60,00
Nr. 8 A.008	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Euro (dieci/50)	t	10,50
Nr. 9 A.009	CALCESTRUZZO R 20 PRECONFEZIONATO Euro (ottanta/00)	m3	70,00
Nr. 10 A.010	MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO, per l'esecuzione dei getti con l'impiego di pompe Euro (dieci/00)	m3	10,00
Nr. 11 A.011	RETE ELETTRICALDATA maglia 20x20, diametro delle barre FI 4 Euro (uno/50)	Kg	1,50
Nr. 12 A.012	ACCIAIO PER ARMATURE, diametro FI 12-10 Euro (uno/50)	Kg	1,50
Nr. 13 A.013	BLOCCHI IN CALCESTRUZZO con inerte calcareo dimm.25x20x40 Euro (dieci/00)	m2	10,00
Nr. 14 A.014	BLOCCHI DI PIETRA TRACHITE di forma irregolare Euro (cento/00)	m3	100,00
Nr. 15 A.015	MALTA CEMENTIZIA PRECONFEZIONATA Euro (sessanta/00)	m3	60,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 16 A.016	INTONACO PREMISCELATO Euro (zero/12)	Kg	0,12
Nr. 17 A.017	STIPITI E ARCHITRAVI IN PIETRA TRACHITE, sez. 20x20 Euro (sessanta/00)	m	60,00
Nr. 18 A.018	CONCI DI BASALTO DI FORMA IRREGOLARE con spigoli arrotondati, spessore cm 6,00 Euro (ventidue/00)	m2	22,00
Nr. 19 A.019	MATTONELLE DI TRACHITE DURA, dimm, 20x40, spessore cm 4,00 Euro (trentotto/00)	m2	38,00
Nr. 20 A.020	CIOTTOLI DI FIUME DI PEZZATURA MEDIA Euro (dieci/00)	m3	10,00
Nr. 21 A.021	SABBIA SPORCA DI CAVA Euro (sette/00)	m3	7,00
Nr. 22 A.022	ONERI VARI Euro (uno/00)	euro	1,00
Nr. 23 A.023	CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA PER CARREGGIATA STRADALE classe D400, luce netta cm 60x60, telaio cm 70x70 Euro (sessantasei/20)	cadauno	95,00
Nr. 24 A.024	INNESTO A SELLA PER ALLACCI FOGNARI ITG-160/C per collegare derivazioni di tubi PVC 160 mm su tubi in gres Euro (ottanta/00)	cadauno	66,20
Nr. 25 A.025	TUBO IN PVC SN4 mm 160, lunghezza m 3,00 Euro (sedici/48)	cadauno	16,48
Nr. 26 A.026	POZZETTO PREFABRICATO IN CEMENTO, dimm. Cm 60x60 Euro (trentuno/75)	cadauno	31,75
Nr. 27 A.027	SIFONE PVC mm 160 Euro (ventidue/50)	cadauno	22,50
Nr. 28 A.028	AUMENTO IN PVC mm 110-160 Euro (quattro/28)	cadauno	4,28
Nr. 29 A.029	TUBO IN PVC DIAMETRO mm 110 Euro (dieci/00)	m	10,00
Nr. 30 A.030	CHIUSINO IN GHISA TECNO 700 C 250 Euro (novantacinque/00)	cadauno	95,00
Nr. 31 A.031	COLLARE DI PRESA STAFFA INOX per allacci idrici 100x1' Euro (diciassette/48)	cadauno	17,48

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 32 A.032	VALVOLA A SFERA MF LEVA 1" Euro (sei/90)	cadauno	6,90
Nr. 33 A.033	RACCORDO TIGRIS F, mm 32x1" Euro (sei/98)	cadauno	6,98
Nr. 34 A.034	VALVOLA A SFERA SIG. MF 1" Euro (sette/20)	cadauno	7,20
Nr. 35 A.035	TES OT. RIDUZIONE 1"-1/2" Euro (tre/38)	cadauno	3,38
Nr. 36 A.036	VITE DOPPIA 1/2" Euro (zero/53)	cadauno	0,53
Nr. 37 A.037	VALVOLA DI SFIATO1" Euro (quindici/00)	cadauno	15,00
Nr. 38 A.038	VALVOL A AVANTI/DOPO CONTATORE 1/2" Euro (diciassette/78)	cadauno	17,78
Nr.39 A.039	TUBO TIGRIS mm 32 Euro (due/52)	m	2,52
Nr. 40 A.040	SPORTELLO IN LAMIERA ZINGATA, dimm. cm 60x50 Euro (ottanta ventidue/05)	cadauno	22,05
Nr. 41 B.001	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE e del sottostante stratto di terreno per uno spessore fino a cm 35, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione delle tracce perimetrali di taglio, la demolizione e l'asportazione della pavimentazione con mezzi meccanici, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, l'eventuale riparazione di danni causati a sottoservizi, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata pavimentazione in CALCESTRUZZO NON ARMATO/ASFALTO. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte. Euro (tredici/00)	m3	13,00
Nr. 42 B.002	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, , avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, posto in opera seguendo gli elaborati progettuali e con pendenze dovute, affinché non si verifichi l'ingresso dell'acqua all'interno delle abitazioni; dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00. con RESISTENZA CARATTERISTICA R20. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte. Euro (centoventi/02)	m3	120,02

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 43 B.003	<p>RETE ELETTRICALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, messa in opera STACCATA DAL TERRENO, compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 5, maglia cm 20x20. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte. Euro (due/02)</p>	Kg	2.02
Nr. 44 B.004	<p>ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con lo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre no al FI 12-14. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte. Euro (uno/84)</p>	Kg	1,84
Nr. 45 B.005	<p>MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 20 cm con blocchi forati 20x25x40. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte. Euro (trentanove/99)</p>	m2	39,99
Nr. 46 B.006	<p>MURATURA CON PARAMENTO ESTERNO GREZZO A FACCIA VISTA IN PIETRAMME DI CAVA posizionato ad opera incerta, di qualsiasi spessore, retta o centinata, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la cernita del materiale di cava, la scalpellatura, la formazione di spigoli, riseghe, nicchie, lo sfrido e il tiro in alto esclusa la sigillatura dei giunti. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte. Euro (trentanove/99)</p>	m3	350,79
Nr. 47 B.007	<p>INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta, tirato con frattazzo, dello spessore complessivo di mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve. Eseguito con malta premiscelata. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte. Euro (dodici/04)</p>	m2	12,04

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 48 B.008	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STIPITI, ARCHITRAVI E SOGLIE IN TRACHITE per una porta, dimm. finite mt 2,00x1,00, colori grigio e/o rosso, dimensione della sezione cm.18x18, bocciardata e/o levigata, comunque lavorata, compresi solventi vari per il trattamento. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte. Euro (quattrocentonovantanove/88)	a corpo	499,88
Nr. 49 B.009	PAVIMENTAZIONE SPAZI PEDONALI in genere, eseguita con CONCI DI BASALTO di forma irregolare, con spigoli arrotondati, spessore cm 6, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi, lo spostamento a quota pavimentazione dei chiusini e la sigillatura dei giunti con beverame di cemento. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte. Euro (cinquantaquattro/58)	m2	54,58
Nr. 50 B.010	PAVIMENTAZIONE SPAZI PEDONALI in genere, eseguita con mattonelle di trachite dura, dimm. cm 20x40, spessore cm 4, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi, lo spostamento a quota pavimentazione dei chiusini e la sigillatura dei giunti con beverame di cemento. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte. Euro (sessanta/65)	m2	60,65
Nr. 51 B.011	PAVIMENTAZIONE SPAZI PEDONALI in genere, eseguita con ciottoli di fiume di pezzatura piccola, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi, lo spostamento a quota pavimentazione dei chiusini e la sigillatura dei giunti con beverame di cemento. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte. Euro (cinquantuno/05)	m2	51,05
Nr. 52 B.012	PAVIMENTAZIONE SPAZI PEDONALI in genere, eseguita con pietra trachite messa in opera ad opera incerta, allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverame di cemento. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte. Euro (ottantanove/96)	m2	89,96
Nr. 53 B.013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO di ispezione per carreggiata stradale in Ghisa lamellare UNI ISO 185, costruito secondo le norme UNI EN 124 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (D 400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione. Luce netta 600X600 mm, Telaio 700X700 mm. Euro (centotrentanove/72)	Cadauno	139,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 54 B.014	<p>REALIZZAZIONE DI ALLACCIO FOGNARIO URBANO comprensivo di :</p> <p>a) Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza, fino alla profondità di m 1,50 e lunghezza di m 4,00 e il successivo reinterro eseguito con sabbia sporca e tout venant ;</p> <p>b) Innesto a sella per il collegamento del tubo in PVC mm 160 al tubo in gres;</p> <p>c) Tubo in PVC SN4 mm 160 lunghezza mt 3,00;</p> <p>d) Pozzetto prefabr. in cemento 60x60;</p> <p>e) Sifone in PVC mm160;</p> <p>f) Aumento PVC mm 110-160;</p> <p>g) Tubo in PVC mm 110, lunghezza mt1,00;</p> <p>h) Chiusino in ghisa tecno 700 C250;</p> <p>Ogni altro onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>Euro (trecentonovantanove/70)</p>	cadauno	399,70
Nr. 55 B.015	<p>REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA PER UTENZA PRIVATA COMPRESIVO DI :</p> <p>a) Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza, fino alla profondità di m 1,00 e lunghezza di m 4,00 e il successivo reinterro eseguito con sabbia</p> <p>b) Collare di presa staffa inox</p> <p>c) Valvola a sfera MF leva 1"</p> <p>d) Raccordo tigris F MM 32x1</p> <p>e) Valvola a sfera sig. MF 1"</p> <p>f) Tes ot riduzione 1" - 1/2"</p> <p>g) Vite doppia 1/2"</p> <p>h) Valvola di sfiato 1"</p> <p>i) Valvola avanti contatore 1/12"</p> <p>l) Valvola dopo contatore 1/2"</p> <p>m) Tubo tigris mm 32</p> <p>n) Sportello in lamiera zincata 60x50 e la sua messa in opera</p> <p>Ogni altro onere compreso per dare l'opera.</p> <p>Euro (quattrocentouno/72)</p>	Cadauno	401,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 56 B.016	<p>DEMOLIZIONE PARETE IN CALCESTRUZZO ARMATO di pozzetto d' ispezione fognatura acque nere, dimensioni interne in pianta mt 1,60x1,60 circa, eseguita, previa rimozione del solaio del pozzetto, prevalentemente a mano, e, ove possibile, con l'uso di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa ogni cautela per evitare danni alle rimanenti parti di fabbricato da conservare, l'adozione di ponti di servizio interni ed esterni, degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, , l'impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l'onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Incluso la messa in opera del solaio del pozzetto, il carico, trasporto e lo smaltimento del materiale in impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato a corpo per una demolizione dell'intero perimetro di parete del pozzetto, per un'altezza di cm 50. Euro (quattrocentocinquantuno/15)</p>	Cadauno	451,15

